

MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO

EMPREENDIMENTO: Reforma ECEI ATALAIA

SISTEMA CONTRUTIVO: Concreto Armado

EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Arroio do Meio

| Item | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | Unid | Quantidades |
|------------|--|------|-------------|
| 1.0 | SERVIÇOS INICIAIS/TERRAPLANAGEM | | |
| 1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado 1,25x2,00m | m² | 2,50 |
| 1.2 | Remoção de Assoalho com destinação | m² | 247,49 |
| 1.3 | Demolicao de Revestimento com destinação | m² | 512,00 |
| 1.4 | Demolicao de Alvenaria de Tijolos com destinação | m³ | 12,40 |
| 1.5 | Remoção de Esquadrias com destinação | m² | 170,49 |
| 2.0 | ALVENARIA | | |
| 2.1 | Alvenaria (muros do patio) | m² | 65,00 |
| 3.0 | ABERTURAS / VIDROS | | |
| 3.1 | Janela de aluminio com vidro | m² | 115,00 |
| 3.2 | Porta de Aluminio | m² | 40,00 |
| 3.3 | Reparo de janelas de ferro | UN. | 1,00 |
| 4.0 | REVESTIMENTO E PINTURA | | |
| 4.1 | Piso Cerâmico PEI 4 -45x45 cm + rodapé 7cm | m² | 20,00 |
| 4.2 | Vinilico Colado + Rodapé de 7cm | m² | 260,00 |
| 4.3 | Chapisco Aplicado com colher de Pedreiro | m² | 20,00 |
| 4.4 | Massa única | m² | 20,00 |
| 4.5 | Contrapiso | m³ | 8,00 |
| 4.6 | Aplicação de Tinta Látex em Parede 2 Demãos | m² | 1.315,00 |
| 4.7 | Pintura esquadrias e forro de metal | m² | 165,00 |
| 4.8 | Revestimento Ceramico para parede | m² | 512,00 |

ENCARGOS SÓCIAIS ADOTADOS - SEM DESONERAÇÃO

BDI (Bonificação Despesas Indiretas) 20,37%

| SINAPI |
|---------------|
| |
| 74209/001 |
| 97643 |
| pleo |
| pleo |
| pleo |
| |
| |
| 87477 |
| |
| |
| 94569 |
| 91338 |
| orçado |
| |
| |
| 87251 |
| pleo |
| 87879 |
| 87794 |
| 87372 |
| 88489 |
| 79497/001 |
| 87269 |
| |
| TOTAIS |

| BDI SEM DESONERAÇÃO | | | |
|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 20,37% | | | |
| Custo Unitário R\$ | Total Simples | Total Simples + BDI | Total Por Item |
| | | | 13.372,36 |
| 342,28 | 855,70 | 1.030,00 | |
| 18,29 | 4526,59 | 5.448,65 | |
| 3,28 | 1679,36 | 2.021,44 | |
| 21,20 | 262,88 | 316,42 | |
| 22,20 | 3784,88 | 4.555,85 | |
| | | | |
| | | | 2.804,13 |
| 35,84 | 2329,60 | 2.804,13 | |
| | | | |
| | | | 138.916,30 |
| 715,33 | 82262,95 | 99.019,91 | |
| 778,62 | 31144,80 | 37.488,99 | |
| 2000,00 | 2000,00 | 2.407,40 | |
| | | | |
| | | | 99.150,29 |
| 28,68 | 573,60 | 690,44 | |
| 115,00 | 29900,00 | 35.990,63 | |
| 3,16 | 63,20 | 76,07 | |
| 31,84 | 636,80 | 766,51 | |
| 592,93 | 4743,44 | 5.709,67 | |
| 11,97 | 15740,55 | 18.946,90 | |
| 23,70 | 3910,50 | 4.707,06 | |
| 52,35 | 26803,20 | 32.263,01 | |
| | | | |
| | | | 254.243,08 |

Planilhas Orçamentárias Atendem os Encargos Sinapi Porto Alegre - RS

Data: 04 de agosto de 2020

Sinapi: junho de 2020

Klaus Werner Schnack
Prefeito MunicipalFelipe Arend Prediger
Eng° Civil - CREA/RS 201636