

MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietário: **MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO – ECEI ATALAIA**

Endereço: Rua Campos Sales, Navegantes, Arroio do Meio.

GENERALIDADES

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que presidirão a escolha de materiais e o desenvolvimento dos serviços necessários reforma na ECEI ATALAIA, sendo assim a empresa responsável pela execução deverá ter responsável técnico e os seus funcionários deverão atender a NR-18.

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

Inicialmente deverá acontecer a instalação da placa da Obra. A primeira etapa da obra deverá ser retirada do Assoalho, azulejos e aberturas apontados em projeto, existentes na edificação, o entulho resultante deverá ser removido do local.

2.0 CONTRAPISO E VINÍLICO

Os contra pisos deverão ser executados com argamassa impermeável, numa camada de 3,0cm com traço 1:3 de cimento, areia, acrescida de aditivo impermeabilizante. Esse contra piso deverá regularizar o piso existente para a colocação do Vinílico colado. Sobre a camada de contra piso será aplicado vinílico colocado de boa qualidade com rodapé em PVC.

3.0 REVESTIMENTOS E PINTURA

Deverá ser removido o reboco onde necessário e refeito, de acordo com o apontamento da fiscalização, revestimento será com argamassa de cimento, cal e areia, no traço de 1:2:6.

Nos locais apontados em projeto deverá ser colocado azulejos cerâmicos brancos assentados com argamassa colante, rejuntado com rejunte de boa

qualidade. Os rejuntas deverão ser impermeabilizados a fim de promover perfeita estanqueidade.

Nos locais apontados pela fiscalização deverá ser trocado os pisos cerâmicos, deverão ser assentados com argamassa colante, rejuntado com rejunte de boa qualidade. Os rejuntas deverão ser impermeabilizados a fim de promover perfeita estanqueidade.

Nas alvenarias internas e externas será aplicada tinta acrílica, no mínimo, 2 demãos, nos locais onde houve reparo de reboco será aplicado selador posteriormente, tinta acrílica, no mínimo, 2 demãos. Nas esquadrias de ferro será aplicado tinta esmalte 2 demãos.

4.0 ABERTURAS

Serão executadas conforme imagem abaixo, com portas em alumínio branco e janelas maxiar com bandeira e grade em alumínio branco incluídos os vidros.



PORTA EM ALUMINIO



JANELA MAXIAR COM BANDEIRA E GRADE

5.0 MURO EM ALVENARIA DO PÁTIO

Os muros serão executados no pátio conforme a retirada dos muros existentes, sendo em tijolos maciço, serão rejuntadas com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:8.

Arroio do Meio/RS, 04 de agosto de 2020.

Proprietário – MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO

Resp. Técnico – Eng. Felipe Arend Prediger
CREA-RS201636