

**MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO**

EMPREENDIMENTO: Reparo de drenagem/calçada/parada de ônibus no entorno da Escola GUARARAPES

EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Arroio do Meio

**TIPO DE SERVIÇO: Reparo de drenagem/calçada/parada de ônibus**

Item	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	Unid	Quantidades
<b>1.0</b>	<b>MURO</b>		
1.1	Escavação manual para sapata	m <sup>3</sup>	0,96
1.2	Reaterro Mecanizado para sapatas	m <sup>3</sup>	0,96
1.3	Demolição de muro em alvenaria/ retirada do entulho	m <sup>3</sup>	5,88
1.4	Sapatas - Armação de estrutura de concreto armado de CA-50 10mm	Kg	42,57
1.5	Sapatas - Concretagem fck 30MPA, lançamento e acabamento	m <sup>3</sup>	0,96
1.6	Viga Baldrame - Montagem e desmontagem de Forma de Baldrame em Madeira serrada	m <sup>2</sup>	8,40
1.7	Viga de Baldrame- armação de viga de baldrame com CA-50 10mm	kg	43,19
1.8	Viga de Baldrame- armação de viga de baldrame com CA-60 5mm	kg	15,84
1.9	Vigas Baldrame - Concretagem fck 30MPA, lançamento e acabamento	m <sup>3</sup>	0,84
1.10	Alvenaria de tijolo maciço	m <sup>2</sup>	28,00
1.11	Massa única	m <sup>2</sup>	56,00
1.12	Aplicação de Tinta Látex em Parede 2 Demãos	m <sup>2</sup>	56,00
1.13	Aplicação de Fundo Selador Acrílico em Parede Externo 1 Demão	m <sup>2</sup>	56,00
1.14	Portão de Abrir em Ferro com pintura	m <sup>2</sup>	2,40
<b>2.0</b>	<b>CALÇADA</b>		
2.1	Execução de Calçada de passeio em concreto com rampas para cadeirante (4 und)	m <sup>2</sup>	132,92
2.2	Reparo em calçada com laje gress (locais a serem indicados pela Fiscalização)	m <sup>2</sup>	140,00
2.3	Escavação mecanica para drenagem (locais a serem indicados pela Fiscalização)	m <sup>3</sup>	32,00
2.4	Tubo de Concreto DN 300mm (locais a serem indicados pela Fiscalização)	m	88,00
2.5	Assentamento deTubo de Concreto DN 300mm	m	88,00
2.6	Reaterro Mecanizado para drenagem	m <sup>3</sup>	32,00
<b>3.0</b>	<b>PARADA DE ÔNIBUS</b>		
3.1	Fabricação,Instalação e Pintura de estrutura metálica (incluindo telhas,calhas,algerosas e tubo de queda da calha até acaixa de drenagem)	m <sup>2</sup>	45,28
3.2	Banco metálico pintado	unidade	13,00
3.3	Iluminação para a parada com fotocelula	unidade	2,00

**ENCARGOS SÓCIAS ADOTADOS - SEM DESONERAÇÃO**

BDI (Bonificação Despesas Indiretas)	20,37%
--------------------------------------	--------

BDI SEM DESONERAÇÃO			
20,37%			
Custo Unitário R\$	Total Simples	Total Simples + BDI	Total Por Item
			<b>10.251,30</b>
96522	120,88	116,04	139,68
93380	11,75	11,28	13,57
97624	84,63	497,62	598,99
92919	7,66	326,09	392,50
96558	410,38	393,96	474,21
96530	105,87	889,31	1.070,46
96546	8,23	355,45	427,85
96543	12,33	195,31	235,09
96555	505,47	424,59	511,08
72132	63,24	1770,72	2.131,41
87794	31,84	1783,04	2.146,24
88489	11,97	670,32	806,86
88413	3,08	172,48	207,61
4948	379,30	910,32	1.095,75
			<b>21.358,22</b>
4948	52,89	7030,14	8.462,17
orçamento	40,00	5600,00	6.740,72
79480	2,22	71,04	85,51
12584	20,96	1844,48	2.220,20
92808	32,07	2822,16	3.397,03
93380	11,75	376,00	452,59
			<b>8.380,91</b>
PLEO	130,00	5886,40	7.085,45
PLEO	40,00	520,00	625,92
PLEO	278,12	556,24	669,54
<b>TOTAIS</b>			<b>39.990,43</b>