

MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA

10255262

SISTEMA CONSTRUTIVO: Pedra de Basalto Regular - Paralelepípedo

EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Arroio do Meio/RS

TIPO DE SERVIÇO: Pavimentação Intertravada em Ruas Diversas do Município mediante lei específica e áreas públicas.

Item	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	Unid	Quantidades
1.0	SERVIÇOS INICIAIS/TERRAPLANAGEM		
1.1	Regularização e compactação de Subleito até 20 Cm com Motoniveladora		
2.0	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	Meio-Fio Pré-Moldado de Concreto Incluido Forn/Transp/Assent/Reaterro Dim 100X12X10X30	m	550,00
2.2	Pavimentação em Pedras Regulares - Assentadas Sobre Pó de Brita	m ²	4.000,00
2.3	Transporte Comercial de Pó de Brita até DMT 11,3 Km	m ³ .Km	4.520,00
2.4	Transporte Comercial de Pedra Regular DMT 17,9Km	m ³ .Km	16.110,00
2.5	Pó de Pedra - Fornecimento Esp. 3 cm - Para Rejuntamento	m ³	120,00
2.6	Transporte Comercial de Pó de Brita até DMT11,3Km	m ³ .Km	1.356,00
2.7	Espalhamento Manual Pó de Brita - Rejuntamento Excl Material	m ²	4.000,00
3.9	Compactação Mecânica de Pavimento com Rolo Liso	m ²	
3.0	SINALIZAÇÃO		
3.1	Sinalização com fita Zebrada	m	1.000,00

SINAPI
72961
CP007
CP 004
83356
83356
4741
83356
CP 005
CP 006
97053
TOTAIS

BDI DESONERADO			
25,09%			
Custo Unitário R\$	Custo Unitário + BDI R\$	Total Simples + BDI	Total Por Item
			0,00
	1,64		
			256.375,90
30,54	38,20	21.010,00	
41,13	51,44	205.760,00	
0,76	0,95	4.294,00	
0,76	0,95	15.304,50	
44,50	55,66	6.679,20	
0,76	0,95	1.288,20	
0,41	0,51	2.040,00	
0,35			
			570,00
0,46	0,57	570,00	
			256.945,90

BDI SEM DESONERAÇÃO			
22,47%			
Custo Unitário R\$	Custo Unitário + BDI R\$	Total Simples + BDI	Total Por Item
			0,00
	1,65		
			261.374,38
32,27	39,52	21.736,00	
42,86	52,49	209.960,00	
0,78	0,95	4.294,00	
0,78	0,95	15.304,50	
44,50	54,49	6.538,80	
0,76	0,93	1.261,08	
0,47	0,57	2.280,00	
0,35			
			610,00
0,50	0,61	610,00	
			261.984,38

ENCARGOS SÓCIAIS ADOTADOS - DESONERAÇÃO

 BDI (Bonificação Despesas Indiretas) **25,09%**

 VALOR APURADO R\$ **256.945,90**

Data: 18 de junho de 2019

Sinapi: Maio/2019

Planilhas Orçamentárias Atendem os Encargos Sinapi Porto Alegre - RS

 Aldir De Bona
 Eng° Civil - CREA/RS 183518