

## ANEXO 01

PLANILHA DE CUSTOS PARA REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA REGULAR DE BASALDO - PARALELEPÍPEDO  
RUAS DIVERSAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO

Item	Materiais e serviços - Objeto 01	Código	Vlr Unit	BDI %	Unidade	Quantidade	Custo Unit. Material	Custo Unit. Mão de Obra	Custo Total Material	Custo Total Mão de Obra	Custo Total Mat. Mão de Obra
1.0	Pavimentação - Objeto 01	SINAPI	SINAPI	22,47			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1.1	Regularização e compactação subleito com compactador de placas	100577	0,77	0,94	m²	3.000,00	0,64	0,30	1.923,76	905,30	2.829,06
1.2	Reparos em Pedras regulares basalto assentadas com pó de pedra 10 cm	101817	37,25	45,62	m²	3.000,00	31,02	14,60	93.064,95	43.795,27	136.860,23
1.3	Compactação com placa vibratória	97084	0,54	0,66	m²	3.000,00	0,45	0,21	1.349,13	634,88	1.984,01
1.2	Fornecimento e Assentam de meio fio de concreto pré moldado 100x12x10x30	94273	33,61	41,16	ml	100,00	27,99	13,17	2.799,03	1.317,19	4.116,22
<b>Total Objeto 01</b>									<b>99.136,87</b>	<b>46.652,64</b>	<b>145.789,51</b>
<b>ART</b>						<b>11321080</b>	<b>% Totais</b>		<b>68,00</b>	<b>32,00</b>	<b>100,00</b>

Arroio do Meio, RS 14 de junho de 2021

Aldir De Bona  
Engº Civil- CREA/RS 183518