

MEMORIAL DESCRIPTIVO PROJETO BÁSICO

PINTURA EXTERNA PRÉDIOS DE USO PÚBLICO MUSEU MUNICIPAL

**ARROIO DO MEIO/RS
BAIRRO CENTRO
ZONA URBANA**

COORDENADAS LOCALIZAÇÃO:

SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO

PROPRIETÁRIO:

Prefeitura Municipal de Arroio do Meio

OBRA:

Pintura Externa Prédio Museu Municipal – Prefeitura Municipal

LOCAL:

Rua Monsenhor Jacob Seger, 186 – Centro - Arroio do Meio/RS

Dados de Projeto

ART: PROJ/EXEC/FISC	9776088		
Previsão de Execução:	30 dias	Área de Intervenção Aprox.	607,20 m²

01. GENERALIDADES:

O presente memorial descritivo tem por finalidade expor, de maneira sucinta os serviços a serem empregado na “Pintura em Prédios de Uso Público” – Prefeitura Municipal de Arroio do Meio, contemplando os serviços correlatos para completa e perfeita execução do objeto.

02. SERVIÇOS RELACIONADOS:

Lavagem: Equipamento: Lava-jato; Objetivo: Remoção de resíduos sobre a superfície de paredes, grades e abertura metálicas, pisos e calçadas de passeio e telhado, neste caso houver quebra de telhas as mesmas deverão ser substituídas;

Raspagem: Equipamento: Espátula/Lixa; Objetivo: Remoção de resíduos (Restos de pintura, reboco, incrustações, balões de abelha, etc.) sobre a superfície de paredes, grades e abertura metálicas, pisos e calçadas de passeio e telhado;

Retirada de dutos: Equipamento: Manual, serra para ferro, martelo, e/ou equipamentos necessários; Objetivo: Remoção de dutos de ar condicionado, eletrodutos e/ou qualquer objeto desativado e sem uso sobre a superfície das paredes;

Rasgo em Alvenaria: Equipamento: Rompedor/talhadeira, marreta Objetivo: Abertura de alvenaria para correta instalação de eletrodutos e canos d’água.

Rasgo em concreto e/ou passeio: Equipamento: Rompedor/talhadeira, marreta Objetivo: Abertura de alvenaria para correta instalação de eletrodutos e canos d’água, e/ou abertura de trincas para posterior selagem com argamassa;

Demolição de Revestimento Argamassado: Equipamento: Rompedor/talhadeira, marreta Objetivo: Abertura de reboco deteriorado para posterior, chapisco, e reboco e/ou selagem;

Alvenaria em Tijolos: Equipamento: Colher de pedreiro, prumo e materiais necessários; Objetivo: Fechamento de abertura existentes (Caixa de ar condicionado);

Chapisco/Reboco: Equipamento: Colher de pedreiro, desempenadeira e materiais necessários; Objetivo: Refazer rebocos removidos, arremates, fechamento de buracos, trincas e orifícios que a fiscalização julgar necessário para o bom andamento do objeto principal;

Demolição de Piso/Passeio: Equipamento: Rompedor/talhadeira, marreta e materiais necessários; Objetivo: Remover placas de granito serrado bruto e pedras de basalto, em

piso e passeio para posterior reconstrução.

Rejunte vedação rampa de acesso: Equipamento: Equipamentos e materiais necessários; Objetivo: Vedar a junta entre o prédio do museu e rampa de acesso.

Instalação de piso em laje grês, ardósia e piso cerâmico: Equipamento: Equipamentos e materiais necessários; Objetivo: Reinstalar os pisos e pavimentos removidos e/ou reparados.

Pintura em superfície metálica/madeira: Equipamento: Pincel, rolo, escada outros equipamentos necessários; Objetivo: Pintura das superfícies metálicas (Aberturas, grades, estruturas metálicas, corrimão, mastro, e indicados pela fiscalização; Material: Tintas e solventes fornecido pelo Município, restante de responsabilidade do contratado.

Pintura em superfície de alvenaria/concreto: Equipamento: Pincel, rolo, escada outros equipamentos necessários; Objetivo: Pintura das superfícies em alvenaria e concreto(paredes, platibandas, estruturas de concreto e indicados pela fiscalização; Material: Tintas e diluentes Fornecido pelo Município, restante de responsabilidade do contratado.

Pintura em superfície cerâmica (Telhado): Equipamento: Pincel, rolo, escada outros equipamentos necessários; Objetivo: Pintura das superfícies em cerâmica (Telhas); Material: Tintas e diluentes Fornecido pelo Município, restante de responsabilidade do contratado.

03. MATERIAIS RELACIONADOS:

Piso Peça Ardósia: Instalação de peças de ardósia junto a escada.

Calha : Objetivo: Substituição de calha junto ao telhado caso haja necessidade, a ser avaliado pela fiscalização.

Chapuz/Algeroz : Objetivo: Executar uma capa de proteção sobre a platibanda junto ao telhado, com isso evitando escorrer água sobre as paredes.

Revestimento cerâmico na cor branca: Objetivo: Revestimento junto a cozinha localizada no porão, de todas as paredes.

Revestimento cerâmico na cor marrom/tabaco/madeira escolhido pela fiscalização, podendo haver relevos para evitar reflexo acústico: Objetivo: Revestimento junto aos corredores em altura de meia barra. Para as salas de artesanato, estão previstos revestimento nas paredes, conforme indicação da fiscalização.

04. MATERIAS A SER FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO:

Telhas em aço zinkado

Tintas acrílicas e diluentes

Tintas esmaltes e solventes

05. OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:

É de responsabilidade do executor atender as condições de trabalho regulamentada pela NR -18.

É de responsabilidade do executor atender as condições de segurança regulamentada pela NR -6, e NR-35.

Deverá permanecer junto a obra os documentos pertinentes a execução e licenciamento da mesma.

O prazo para desmoldagem de vigas deve respeitar 03 dias, fundo de vigas e lajes 14 dias, deixando as escorras por 21 dias.

Antes do assentamento os tijolos devem ser molhados adequadamente.

As armaduras serão em aço CA-50 e CA-60, armazenadas na obra sobre estrados, afastados do solo, não sendo permitido o uso de aço oxidado e com presença de óleos sobre sua superfície, bem como substituição de bitolas sem autorização do responsável técnico.

O preparo e lançamento do concreto deve atender o fck, e o fator água/cimento especificado em projeto, e o adensamento deve ser uniforme evitando a separação dos agregados.

Quaisquer dúvidas, referente as interpretações dos desenhos, especificações, normas e documentos técnicos relacionados a obra ou serviço deverá ser consultado o responsável técnico antes de qualquer procedimento que possa comprometer a segurança e bom andamento da obra.

06. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

A obra deverá estar concluída, limpa, livre de entulhos e com os aparelhos e instalações testadas e em funcionamento.

Observação:

Todos os materiais não inclusos na observação fornecidos pelo Município, são de responsabilidade do executor.

Arroio do Meio, RS 06 de agosto de 2018

**Klaus Wener Schnack
Prefeito Municipal**

**Aldir De Bona
Eng. Civil
CREA RS 183518**