

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS

ASSUNTO: Sinalização viária horizontal em diversas vias pavimentadas
OBJETO: Aquisição de materiais e mão de obra para sinalização horizontal
BDI APLICADO: 16,21%
REFERÊNCIA DE CUSTOS UNITÁRIOS (Data-Base):
 DAER - Tabela Oficial e Obras Maio/2019 com desoneração
 DNITT - Custos Abril/2019 com desoneração
 Orçamentos no mercado

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	CUSTO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL DO ITEM (R\$)
1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO:						
1.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL e= 0,6mm, MECANIZADA, COM TINTA BASE DE METILMETALCRILATO PRÉ - MISTURADA COM MICROESFERAS DE VIDRO TIPO IB NA PROPORÇÃO DE 200 a 250 g/l E ASPERÇÃO SIMPLES DE SUPERFÍCIE COM MICROESFERAS TIPO IIA (250g/m²)	SICRO 5213401	m²	9.000	22,63	26,30	236.684,91
1.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM ÁREAS ESPECIAIS e= 0,6mm, MECANIZADA, COM TINTA BASE DE METILMETALCRILATO PRÉ - MISTURADA COM MICROESFERAS DE VIDRO TIPO IB NA PROPORÇÃO DE 200 a 250 g/l E ASPERÇÃO SIMPLES DE SUPERFÍCIE COM MICROESFERAS TIPO IIA (250g/m²)	SICRO 5213405	m²	2.250	34,45	40,03	90.077,28
1.3	LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO, MECANIZADA, COM TINTA BASE DE METILMETALCRILATO	DAER 15.208	m	48.000,00	1,35	1,57	75.222,66
	Sub-total do item						401.984,84
	TOTAL GERAL(R\$)						401.984,84