

## ANEXO 01

PLANILHA DE CUSTOS PARA REPAROS EM PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO - PAVER  
Ruas diversas do Município mediante lei específica ou áreas públicas

Item	Materiais e serviços - Objeto 01	Código	Vlr Unit	BDI %	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Custo Unit.	Custo Total	Custo Total	Custo Total
		SINAPI	SINAPI	22,47			Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	Mat. Mão de Obra
1.0	Pavimentação - Objeto 01						R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1.1	Remoção de Pavimento em Pedras Poliédras - Paver, limpeza e acondicionamen	97635	11,59	14,19	m²	2.000,00	9,65	4,54	19.304,21	9.084,33	28.388,55
1.2	Regularização e compactação subleito com compactador de placas	100577	0,77	0,94	m²	2.000,00	0,64	0,30	1.282,51	603,53	1.886,04
1.3	Recomposição de Pavimento em Pedras Poliédras - Paver	101814	33,18	40,64	m²	2.000,00	27,63	13,00	55.264,34	26.006,75	81.271,09
1.4	Compactação com placa vibratória	97084	0,54	0,66	m²	2.000,00	0,45	0,21	899,42	423,26	1.322,68
1.5	Fornecimento e Assentam de meio fio de concreto pré moldado 100x12x10x30	94273	33,61	41,16	ml	100,00	27,99	13,17	2.799,03	1.317,19	4.116,22
<b>Total Objeto 01</b>									<b>79.549,51</b>	<b>37.435,06</b>	<b>116.984,57</b>
<b>ART</b>							<b>11321080</b>	<b>% Totais</b>	<b>68,00</b>	<b>32,00</b>	<b>100,00</b>

Arroio do Meio, RS 14 de junho de 2021

\_\_\_\_\_  
Aldir De Bona  
Engº Civil- CREA/RS 183518