

COMPOSIÇÕES


Coposição Pavimentação em Peradras Regulares - Composição 04 - CP004  
Pavimentação em paralelepípedo sobre colção de **PÓ DE PEDRA**  
10cm, rejuntado com **PÓ DE PEDRA 72944**

Serviços/Material	Código	Unidade	Qtd/m²	Pç Sinapi	Vlr/m²	Pç Sinapi	Vlr/m²
CALCETEIRO	4759	H	0,4	12,10	4,84	14,01	5,60
SERVENTE	6111	H	0,6	10,25	6,15	11,86	7,12
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	4741	M3	0,1	42,95	4,30	42,95	4,30
PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35*	4385	UN	0,032	807,50	25,84	807,50	25,84
Vlr Unitário m²					41,13	Unitário m²	42,86

Peso Paralelepípedo para Transporte

PARALELEPÍPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, \*28 A 36\* PECAS POR M2 - Adotado 36 Unid/m2

Pavimentação em Pedras Regulares - Assentadas Sobre  
Pó de Brita ( m² ) 4.000,00  
Quantidade Prevista para Obra ( unid. ) 144.000,00  
Área de pedra 4.000,00  
Dimensões médias 0,147x0,147x0,147 = Adot Alt 0,147 m 600,00 m³  
Empolamento 50% 900,00 m³  
Peso Especifico 2.700 Kg/m³ 2.430.000,00 m³  
DMT 17,9  
Transporte Pedra Regular de Basalto 16.110,00 m³xKm



Rejuntamento  
Área Total 4.000,00 m²  
Área a ser Rejuntada 888,30 m²  
Altura de Fresta 0,03 m  
Rejuntamento 120,00 m³

Rejuntamento Pavimentação Paralelepípedo - Composição 005- CP005  
Composição SINAPI 83695/001

Serviços/Material	Código	Unidade	Qtd/m³	Pç Sinapi	Vlr/m²	Pç Sinapi	Vlr/m²
Servente	611	H *	0,04	10,25	0,41	11,86	0,47
Cimento Asfáltico	497	m³	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedra Britada N° 0	4720	Unid.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr Unitário m²					0,41	Unitário m²	0,47

\* Adotado fator 0,04 em função de não haver a necessidade do servente para espalhamento de pó, possuir tamanha qualificação quanta ao servente para espalhamento de Cimento Asfáltico.

Meio Fio Pré moldado de Concreto - CP 007  
Composição SINAPI 94273

Serviços/Material	Código	Unidade	Qtd/ml	Pç Sinapi	Vlr/m²	Pç Sinapi	Vlr/m²
Meio-Fio Pré-Moldado de Concreto Incluído Forn/Transp/Assent/Reaterro Dim 100X12X10X30	94273	Un.	0,85	35,93	30,54	37,96	32,27
Vlr Unitário m²					0,00	0,00	0,00
Vlr Unitário m²					30,54	Unitário m²	32,27

\*Deconto 15% sobre meio fio por irregularidades e falhas

Compactação Mecânica do Calçamento com rolo Liso - Composição - CP 006  
Composição Seinfra - C0822

Serviços/Material	Código	Unidade	Qtd/m²	Pç Sinapi	Vlr/m²	Pç Sinapi	Vlr/m²
Compactador Liso Tamdem Autopropelido (CHP)	95627	H *	0,011	25,50	0,28	25,50	0,28
Vlr Unitário m²					0,00	0,00	0,00
Vlr Unitário m²					0,28	Unitário m²	0,28