

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Contrato:

Município de Arroio do Meio

EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Arroio do Meio

TIPO DE SERVIÇO: Contratação de material e serviços para execução de pavimentação asfáltica

Ruas e Estradas Diversas do Município de Arroio do Meio

ART CONFORME PROJETO INDIVIDUAL

Extensão (m)	1.450,00
Área de intervenção (m ²)	17.400,00
Área de BBG m ²	16.820,00
Área de Imprimação (m ²) CM30	17.110,00
Área de Pintura de Ligação	10.150,00
Área d Pavimentação CBUQ (m ²)	10.150,00

Item	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	Unid	Quantidades
1.0	Fornecimento de Base de Brita Graduada		
1.1	Forcamento e aplicação de Base de brita graduada (e=0,18m)	m3	3.027,60
1.2	Transp Com Caminh Basc 10m ³ Brita Grad Rod Pav. T/KM DMT 33,60KM	m ³ .Km	101.727,36
2.0	Fornecimento e Execução Asfalto - Pista de Rolamento		
2.2	Imprimação asfáltica: CM-30	m ²	17.110,00
2.3	Tratamento Superficial Simples RR-2C	m ²	10.150,00
2.4	Fabric e Aplic. CBUQ -Conc Bet Usin a Quente e=0,05m (T) 2,4T/m ³	m ³	507,50
2.5	Transporte Com de CBUQ (Capa de Rolamento) DMT 33,6Km (m ³ xKm)	m ³ .Km	23.877,88
3.0	SINALIZAÇÃO Horizontal - Obras Complementares		
3.1	Limpeza de Superfície para aplicação de pintura, jato/escova	m ²	580,00
3.2	Pintura demarcatório eixo e bordos - conforme projeto Tinta com esferas refletivas	m ²	580,00
BDI ADOTADO (Bonificação Despesas Indiretas) SEM DESONERAÇÃO		22,47%	
VALOR A SER ADOTADO		1.499.523,98	

Data: 17/05/2021
Sinapi: Abril 2021

Planilhas Orçamentárias Atendem os Encargos Sinapi e Sicro 2 Porto Alegre - RS

SINAPI
96396
93589
96401
96402
95995
93590
99814
72947

BDI DESONERADO			
28,53%			
Custo Unitário R\$	Total Simples + BDI	Total Por Item	Total Por Grupo
		576.358,15	
92,43	118,80	359.678,88	
1,66	2,13	216.679,27	
		974.874,83	
6,98	8,97	153.476,70	
1,97	2,53	25.679,50	
1.191,70	1.531,69	777.332,67	
0,60	0,77	18.385,96	
		11.977,00	
1,38	1,77	1.026,60	
14,69	18,88	10.950,40	
TOTAL GERAL DESONERADO		1.563.209,98	

BDI SEM DESONERAÇÃO			
22,47%			
Custo Unitário R\$	Total Simples + BDI	Total Por Item	Total Por Grupo
93,03	113,93	344.934,46	
1,69	2,06	209.558,36	
		933.460,16	
7,03	8,6	147.146,00	
2,03	2,48	25.172,00	
1.195,81	1.464,50	743.233,75	
0,62	0,75	17.908,41	
		11.571,00	
1,54	1,88	1.090,40	
14,76	18,07	10.480,60	
TOTAL GERAL DESONERADO		1.499.523,98	

Aldir De Bona
Eng° Civil - CREA/RS 183518

1	Base Graduada	554.492,82
2	CBUQ	933.460,16
3	Sinalização	11.571,00

1.499.523,98