

## Planilha de Orçamento GLOBAL

29/09/2019  
Página 1 de 1Obra: 2019AM - Reparos em Pavimento - Bloquetes de Concreto  
Cliente: Município de Arroio do MeioEndereço: Rua Monsenhor Jacob Seger 186  
Cidade: Arroio do Meio

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
1. Remoção de Pavimentação e Limpeza					
.1 Retirada Pavimentacao Blocos Pre Moldados-empilham	2.800,00	M2	0,00	9,35	
			0,00	26.180,00	26.180,00
.2 Limpeza e Seleção de Pav Bloco de Concreto	2.800,00	M2	0,00	4,77	
			0,00	13.356,00	13.356,00
Total de Remoção de Pavimentação e Limpeza			39.536,00		39.536,00
2. Repavimentação					
.1 Reposicao Pavimento Com Bloco de Concreto	2.800,00	M2	0,01	16,07	
			28,00	44.996,00	45.024,00
.2 Compactação de Pav Bloco Concreto - Placa Vibratória	2.800,00	M2	0,00	2,98	
			0,00	8.344,00	8.344,00
.3 Espalhamento areia sobre pavimento Bloco de Concreto	2.800,00	M2	0,00	2,68	
			0,00	7.504,00	7.504,00
Total de Repavimentação			28,00	60.844,00	60.872,00
3. Material					
.1 Pavimentacao Blocos Concreto Intertravados 8cm	400,00	M2	45,01	0,00	
			18.004,00	0,00	18.004,00
Total de Material			18.004,00		18.004,00
TOTAL DO ORÇAMENTO			18.032,00	100.380,00	118.412,00