

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO**

**Escola Municipal Princesa Isabel**

Endereço: Rua São Martinha, Rui Barbosa, Arroio do Meio.

### **1. GENERALIDADES**

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que presidirão a escolha de materiais e o desenvolvimento dos serviços necessários para a reforma da Escola Municipal Princesa Isabel.

A reforma referida terá 920,00 m² de área construída.

### **2. SERVIÇOS INICIAIS**

Deverá ser efetuada a retirada das telhas, abertura de alvenaria onde apontado pela fiscalização, parquet. Visando à perfeita locação da obra e o trânsito livre necessário aos materiais e equipamento, destinando um local para o depósito dos materiais sem impedir os trabalhos.

### **3. COBERTURA**

Na cobertura será mantido madeiramento existente, com a colocação de Guias de 15cm para apoio da telhas de alozinco onduladas com espessura de 0,50mm. Deverá ser consertado as telhas de alozinco existente, de maneira que não entre mais agua da chuva.

### **4. CONTRA-PISOS**

O contra piso de nivelamento deverá ser executados com argamassa impermeável, com traço 1:3 de cimento, areia, acrescida de aditivo impermeabilizante. Esse contra piso deverá ser desempenado e estar perfeitamente nivelado a fim de receber o laminado.

## **5. LAMINADO**

Sobre a camada de contra-piso será aplicado será instalado piso laminado escolhido pela fiscalização. Os rodapés serão do mesmo material.

## **6. ABERTURAS / ESCADA**

Serão executadas conforme especificação no projeto com mudança de direção onde necessário e apontado pela fiscalização, uma porta de alumínio nova na biblioteca. Será excetuada uma escada metálica (aço galvanizado), conforme local em projeto.

## **7. CENTRAL DE GÁS**

Será executada conforme projeto, com alvenaria de tijolo maciço, rebocada, com laje superior e inferior em concreto, pintada e instalação de gás para dois P45.

Arroio do Meio/RS, 08 de setembro de 2020.

---

**Proprietário – MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO**

---

**Resp. Técnico – Eng. Felipe Arend Prediger**  
**CREA-RS201636**