



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO

Secretaria de Planejamento – Setor de Engenharia

MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO BÁSICO

FORNECIMENTO DE PEDRA DE BASALTO – PARALELEPÍPEDO

ARROIO DO MEIO/RS

PAVIMENTAÇÃO PROLONGAMENTO RUA VISCONDE DO RIO BRANCO

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Arroio do Meio
OBRA: Pavimentação do Prolongamento da Rua Visconde do Rio Branco
LOCAL: Bairro Navegantes, Arroio do Meio/RS

Dados de Projeto

ART:	10282992	Previsão de Execução:	03 Meses
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO		Extensão Pavimentação:	156,00 ml
Largura de Pavimentação:	3,50 ~ 6,35 ml		

Especificação Técnica do Material

1. Introdução

O presente memorial descritivo tem como objetivo definir e especificar materiais (Pedra de Basalto – Paralelepípedo) a ser fornecido para execução da obra de pavimentação do prolongamento da Rua Visconde do Rio Branco;

O material a ser utilizado na obra deverá ser de primeira qualidade, sem quebras ou falhas, na presença de material impróprio a fiscalização dará autorização para descarte. O qual não deverá ocorrer sem a presença do mesmo.

2. Descrição do Material

Sobre o Objeto: O basalto é uma rocha ígnea eruptiva (magmática) de composição máfica, por isso rica em silicatos de magnésio e ferro e com baixo conteúdo em sílica, proporcionando a cor acinzentada a rocha.

Após extraída do maciço rochoso adquire formato de paralelepípedo com dimensões médias de 0,14x0,14x0,14m, com no mínimo uma face lisa destinada a pavimentação.

O material deverá ser fornecido com frente, impostos e encargos sociais inclusos.



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO

Secretaria de Planejamento – Setor de Engenharia

- 2.1 **Contratante:** Município de Arroio do Meio – RS
- 2.2 **Contratada/Fornecedor:** Empresa fornecedora do material mencionado no objeto, bem como relacionados na planilha orçamentária.
- 2.3 **Legislação, Normas e Regulamentos:** A contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas municipais, estaduais e federais diretas, e indiretas aplicáveis ao objeto do contrato.
 - 2.3.1 A empresa fornecedora não poderá entregar o material sem autorização da equipe de engenharia;
 - 2.3.2 É de responsabilidade da contratada o cumprimento de todas as disposições e acordos relativos a legislação social e trabalhista em vigor, pertinentes a extração e entrega do objeto do contrato;
- 2.4 **Fiscalização:** Atividade exercida de modo sistemático pela contratante seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.
- 2.5 **Responsabilidade :** A contratada responderá pela qualidade e segurança do material nos Termos do artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, e defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do contratante; Desta forma por se tratar de obra em parceria mútua com a Administração Pública, a contratada caso observe algum material que possa comprometer a obra, tem o compromisso de se reportar a fiscalização para providência, a conivência e a indução ao erro acarretará na aplicação das cláusulas de responsabilidade;
- 2.6 **Medição e Recebimento:** A medição do material será baseada em relatório elaborado pela contratante, registrando a área de cobertura estimando 47 unidades por m² para efeitos de medição; na possibilidade de contagem será efetuado desta forma.
- 2.7 **Recebimento e pagamento:** Entregue o material, o fiscal do contrato efetuará a vistoria final e conferência e providenciará medição. A fiscalização será responsável por protocolar a medição e solicitação da nota fiscal do material.

Arroio do Meio (RS), 14 de outubro de 2019

ALDIR DE BONA

Eng° Civil- CREA/RS 183518