

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS

ASSUNTO: Sinalização viária horizontal em diversas vias pavimentadas

OBJETO: Aquisição de materiais e mão de obra para sinalização horizontal

BDI APLICADO: 16,21%

REFERÊNCIA DE CUSTOS UNITÁRIOS (Data-Base):

DAER - Tabela Oficial e Obras Maio/2019 com desoneração

DNITT - Custos Abril/2019 com desoneração

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE ORÇADA	VALOR ORÇADO (R\$)	INCIDÊNCIA %	PREVISÃO MENSAL DE QUANTITATIVOS					
					1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO:									
1.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL e= 0,6mm, MECANIZADA, COM TINTA BASE DE METILMETALCRILATO PRÉ - MISTURADA COM MICROESFERAS DE VIDRO TIPO IB NA PROPORÇÃO DE 200 a 250 g/l E ASPERÇÃO SIMPLES DE SUPERFÍCIE COM MICROESFERAS TIPO IIA (250g/m²)	9.000	R\$ 236.684,91	58,88%	19.723,74	19.723,74	19.723,74	19.723,74	19.723,74
1.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM ÁREAS ESPECIAIS e= 0,6mm, MECANIZADA, COM TINTA BASE DE METILMETALCRILATO PRÉ - MISTURADA COM MICROESFERAS DE VIDRO TIPO IB NA PROPORÇÃO DE 200 a 250 g/l E ASPERÇÃO SIMPLES DE SUPERFÍCIE COM MICROESFERAS TIPO IIA (250g/m²)	2.250	R\$ 90.077,28	22,41%	7.506,44	7.506,44	7.506,44	7.506,44	7.506,44
1.3	LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO, MECANIZADA, COM TINTA BASE DE METILMETALCRILATO	48.000	R\$ 75.222,66	18,71%	6.268,55	6.268,55	6.268,55	6.268,55	6.268,55
	TOTAL GERAL(R\$)		R\$ 401.984,84	100,00%	33.498,74	33.498,74	33.498,74		33.498,74	33.498,74