

MEMORIAL DESCRITIVO

ART nº:10452780

Proprietário: **MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO**

Escola Municipal Getúlio Vargas

Endereço: Estrada da Cascalheira, localidade Passo do Corvo, Arroio do Meio.

1. GENERALIDADES

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que presidirão a escolha de materiais e o desenvolvimento dos serviços necessários para a reforma da Escola Municipal Getúlio Vargas.

A reforma referida terá 130,60 m² de área construída.

2. SERVIÇOS INICIAIS

Deverá ser efetuada a retirada das telhas, madeiras do telhado, assoalhos, reboco, onde necessário, feito os rasgos em alvenaria para a instalação da elétrica e de lógica. Visando à perfeita locação da obra e o trânsito livre necessário aos materiais e equipamento, destinando um local para o depósito dos materiais sem impedir os trabalhos.

3. INFRAESTRUTURA

Depois de feita as demolições será executado um muro em pedra grés rejuntadas com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:8, com impermeabilização onde há contato com a terra, para apoio da laje de piso e fechamento da fundação externa.

4. LAJE DE PISO

Depois de concluída a infraestrutura será feita a laje pré-moldada de piso fck20MPa.

5. PAREDES

As paredes serão executadas conforme especificação mostrada no projeto, sendo em tijolos maciço, internas e externas serão rejuntadas com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:8.

6. COBERTURA

A cobertura será feita com madeiramento, constituindo-se de tesouras, caibros, terças, ripas, com aproveitamento das telhas que estiverem em bom estado.

7. REVESTIMENTO

As paredes de alvenaria serão revestidas com argamassa de cimento, cal e areia, no traço de 1:2:6. O revestimento existente que não estiver em bom estado será removido e refeito, conforme apontamento do fiscal.

8. CONTRA-PISOS

Os contra-pisos deverão ser executados com argamassa impermeável, numa camada de 6,0cm (seis centímetros) com traço 1:3 de cimento, areia, acrescida de aditivo impermeabilizante. Esse contra-piso deverá ser desempenado e estar perfeitamente nivelado a fim de receber o revestimento cerâmico.

9. CERÂMICAS E LAMINADO

Sobre a camada de contra-piso será aplicado em parte pavimento cerâmico assentado com argamassa colante, rejuntado com rejunte de boa qualidade. Os rejuntos deverão ser impermeabilizados a fim de promover perfeita estanqueidade. Nas salas de aula será instalado piso laminado. Os rodapés serão em madeira.

10. ABERTURAS

Serão executadas conforme especificação no projeto com aberturas de ferro, sendo a porta interna de madeira semi-oca.

11. PINTURAS

Alvenarias internas e externas será aplicado selador e posteriormente, tinta acrílica, no mínimo, 2 demãos. Nas esquadrias de madeira e ferro será aplicado tinta esmalte.

12. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Os pontos de luz e tomadas serão definidos in loco conforme fiscal definir.

Arroio do Meio/RS, 16 de outubro de 2019.

Proprietário – MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO

**Resp. Técnico – Eng. Felipe Arend Prediger
CREA-RS201636**